

“APSTIPRINU”
SIA “LatRosTrans”
Enerģētisko un informācijas
sistēmu direktors
 V. Jacenko

2022. gada 1 augusta

Tehniskais uzdevums **Elektromērījumu veikšana SIA „LatRosTrans” objektos:**

1. **Pasūtītājs:** SIA „LatRosTrans”: „LRDS Ilūkste”, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474, reģ. Nr.LV40003190740.
2. **Darbu veikšanas mērķis:** elektroiekārtu tehniskā ekspluatācija, saskaņā ar spēkā esošajiem tehniskās ekspluatācijas noteikumiem un Ministru kabineta ugunsdrošības noteikumiem Nr.238.
3. **Objekta raksturojums:**
 - 3.1. Objektu saraksts:
 - LRDS “Ilūkste”, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474;
 - NPS “Skrudaliena”, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5476;
 - NPS “Džūkste”, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, LV-3147.
 - 3.2. Zibensaizsardzības sistēmas attālumi no zibensuztvērēja līdz mērsavienojumam no 5 līdz 60 metriem.
4. **Darba apjomi:**

Elektromērījumus nepieciešams veikt teritoriāli attālinātos uzņēmuma objektos saskaņā ar Pielikumu Nr. 1
5. **Darbu saraksts:**
 - Zemējumietais pretestības mērīšana;
 - Izolācijas pretestības mērīšana;
 - Nepārtrauktas ķēdes esamības mērījumi starp zemēšanas ierīcēm un sazemējamiem elementiem;
 - Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude.
6. **Prasības attiecībā uz darbu veikšanu:**
 - 6.1. Darba laiks: 08⁰⁰ – 16³⁰.
 - 6.2. Darbus veic SIA “LatRosTrans” pārstāvja klātbūtnē.
 - 6.3. Darbus veic saskaņā ar:
 - 6.3.1. Ministru kabineta ugunsdrošības noteikumiem Nr.238;
 - 6.3.2. spēkā esošajiem tehniskās ekspluatācijas noteikumiem.
 - 6.4. Visas atvienošanas/savienošanas (kabeļu, zemējuma), kuri ir nepieciešami mērījumu izpildei, veic mērījumu izpildītājs. Atbildību par savienojuma kvalitāti, pēc mērījumiem, nes izpildītājs.

6.5. Nepieciešamības gadījumā, mērījuma veikšanai, SIA "LatRosTrans" darbinieks veic sprieguma atslēgšanu.

7. Prasības attiecībā uz dokumentācijas izstrādi:

7.1. Pārbaudes aktus jānoformē atbilstoši 2016. gada 19. aprīļa MK Noteikumu Nr.238 6. un 7. pielikumiem.

7.2. Aktam pievieno:

- darba veikšanas tiesības apliecinājošu dokumentu kopijas (elektrospeciālista apliecības kopija par elektrodrošības grupas piešķiršanu);
- mēraparāta kalibrēšanas vai verificēšanas sertifikāta kopiju;
- elektroinstalācijas shēmu, kurā norādītas aizsardzības aparātu nominālās vērtības un aizejošo kabeļu vai vadu markas un šķērs griezumā.

8. Vispārējās prasības:

8.1. Darbu izpildes termiņi: **augusts – septembris** (saskaņā ar darbu veikšanas grafiku), ja līgums ir parakstīts līdz 22. augustam;

8.2. Darbi jāveic saskaņā ar SIA „LatRosTrans” DARBUSĒMĒJU DARBUS VEIKŠANAS DROŠĪBAS NOLIKUMS, kas apstiprināts ar SIA „LatRosTrans” valdes locekļa 10.05.2019. rīkojumu Nr.37. Nolikums ir atrodams LRT tīmekļa vietnē www.latrostrans.lv.

9. Prasības attiecībā uz finanšu piedāvājumu:

9.1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas pretendents var apmeklēt objektu, veikt objekta apsekošanu, darbu apjomu pārbaudi un precizējumu.

9.2. **Finanšu piedāvājuma forma:** Excel formātā, saskaņā ar **Pielikumu Nr.2.** (Darbu laikā izmantotiem palīgmateriāliem, nepieciešamajam aprīkojumam un transporta izmaksām jābūt iekļautām tāmē).

9.3. Darbu veikšanas grafiks – **Pielikums 3.** Darbu veikšanas termiņš – 2022.gada - augusts - septembris.

9.4. Pievienot komersanta reģistrācijas apliecību, akreditācijas apliecības, sertifikātu, licenču, citu dokumentu kopijas līguma noslēgšanai un speciālistu sarakstu.

9.5. Apmaksas noteikumi.

9.6. Piedāvājuma derīguma termiņš.

Pielikumā:

1. Darbu apjomi.
2. Finanšu piedāvājuma forma.
3. Darbu veikšanas grafiks.