

APSTIPRINU
SIA "LatRosTrans"
Enerģētisko un informācijas
sistēmu direktors
V. Jacenko
2020. gada "23". decembrī

TEHNISKAIS UZDEVUMS

Elektromērījumu veikšana SIA "LatRosTrans" objektos

1. Darba mērķis:

- 1.1. Veikt cauruļvada un tā elementu iezemējuma pretestības, un sūkņu dzinēju elektroizolācijas pretestības pārbaudi.

2. Objekta raksturojums:

- 2.1. Elektromērījumus nepieciešams veikt teritoriāli attālinātos uzņēmuma objektos saskaņā ar „SIA „LatRosTrans” objektu sarakstu un koordinātes” – Pielikums Nr.1.
 - LRDS “Ilūkste”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474;
 - NPS “Skrudaliena”, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5476;
 - NPS „Džūkste”, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, LV-3147;
 - PNP “Ventspils”, Talsu ielā 75A, Ventspils, LV- 3602;
 - Austrumu un Rietumu reģionu MC (maģistrālais cauruļvads) trase.
- 2.2. Darbus veic elektroietaisēs ar spriegumu līdz 20 kV.

3. Darbu apjomi:

- 3.1. Saskaņā ar pielikumu Nr.2.

4. Prasības attiecībā uz darbu veikšanu:

- 4.1. Darbus veic SIA “LatRosTrans” pārstāvja klātbūtnē;
- 4.2. Darbus veic saskaņā ar:
 - 4.2.1. MK Noteikumu Nr. 164 “Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām;
 - 4.2.2. spēkā esošajiem tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;
- 4.3. Visas atvienošanas/savienošanas (kabeļu, zemējuma), kuri ir nepieciešami mērījumu izpildei, veic mērījumu izpildītājs. Atbildību par savienojuma kvalitāti, pēc mērījumiem nes izpildītājs.
- 4.4. Nepieciešamības gadījumā, mērījuma veikšanai, SIA “LatRosTrans” darbinieks veic sprieguma atslēgšanu.

5. Prasības attiecībā uz dokumentācijas izstrādi:

- 5.1. Pārbaudes aktus jānoformē atbilstoši 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 6. pielikumam, vai citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 5.2. Aktam pievieno:
 - darba veikšanas tiesības apliecināšu dokumentu kopijas (elektrospeciālista apliecības kopija par elektrodrošības grupas piešķiršanu);
 - atbilstoša darbiem izsniegta sertifikātu kopijas;
 - mēraparātu kalibrēšanas vai verificēšanas sertifikātu kopijas;
 - elektroinstalācijas shēmas, kurās norādītas aizsardzības aparātu nominālās vērtības un aizejošo kabeļu vai vadu markas un šķērsriezumi.

6. Vispārējās prasības:

- 6.1. Pirms darbu uzsākšanas jāsaņem atļauju darbu veikšanai SIA “LatRosTrans” objektos;

- 6.2. Paredzamais darbu izpildes termiņš 2021. gada janvāris;
- 6.3. Darbi jāveic saskaņā ar SIA „LatRosTrans” DARBUZŅĒMĒJU DARBU VEIKŠANAS DROŠĪBAS NOLIKUMS, kas apstiprināts ar SIA „LatRosTrans” valdes locekļa 10.05.2019. rīkojumu Nr.37. Nolikums ir atrodams LRT tīmekļa vietnē www.latrostrans.lv;

7. Prasības pretendenta:

- 7.1. Pretendentam jābūt akreditētam atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17020 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktajiem kritērijiem, elektrisko parametru mērīšanas sfērā.
- 7.2. Pretendenta darbiniekiem jābūt atbilstošiem darba veikšanas tiesības apliecinošiem dokumentiem.

8. Prasības attiecības uz finanšu piedāvājumu:

- 8.1. Pretendentam jāpievieno atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020 akreditācijas apliecības kopijas.
- 8.2. Pretendentiem savā piedāvājumā jāietver darbu izmaksu aprēķins – Pielikums Nr. 3.
- 8.3. Piedāvājumam jāpievieno darbu veikšanas grafiku – Pielikums Nr. 4.
- 8.4. Minimālais piedāvājuma derīguma termiņš – 30 dienas;

Pielikumi:

Pielikums Nr. 1: SIA „LatRosTrans” objektu saraksts un koordinātes;

Pielikums Nr. 2: Darbu apjomi;

Pielikums Nr. 3: Finanšu piedāvājuma forma (Izmaksu paraugs);

Pielikums Nr.4: Darbu veikšanas grafiks (paraugs).

SIA “LatRosTrans”
Vecākais energosistēmu inženieris

A. Juvženko